



Noter

Tilknytning til koordinat- og kotesystem er udført med GPSnet.dk.

Det nye skel er indtegnet i ht. skitse modtaget fra Flemming Bie d. 28.06.2023. Skellet er tilpasset de faktiske brugsgrænser ud for transformere og skur og følger omtrentlig belægningskant mod kantssten.

Mod administrationsbygningen er skellet indlagt 2,50 m fra nuværende bygning.

Der gøres opmærksom på følgende forhold, der kræver afklaring:

- at sekundære bygninger i skel er højere end 2,50 m.
- at udhæng på administrationsbygningen er 0,80 m.
- at bestemmelse i lokalplan 1.14, §7, nr. 5 ikke er overholdt flere steder
- at der er opsat relativt nyt plankeværk mellem banestien og matr.nr. 19fe, som ikke følger skel. Dette kræver nærmere afklaring og underskrift på skelklarings.

Opmåling inkl. forslag til nyt skel

Industrivangen 34, 2635 Ishøj
Matr.nr. 19fi Ishøj By, Ishøj

Signaturforklaring		Elskab	
	Belægningskant		Klpekote
	Bygning metal		Lysmast Jern
	Bygning mur		Nedløbsrist firkantet
	Bygning træ		Skelpunkt
	Fundament		Terrænkote
	Halvtag		
	Hegn begrænsning		
	Kantssten		
	Matrikelkort		
	Skel ej fastlagt		
	Skel generelt nyt		
	Skel generelt (blindt)		
	Skel generelt (nyt)		
	Tagrende		
	Trådhegn		
	Brænddæksel rund		



m ² Landinspektørfirma A/S		LH	LH	LH	05.07.2023
Vandårnsvej 100		UDF.	KONTROL	ODK.	DATE
2860 Søborg		DKTM3	DVR90	594 x 841	1:200
4141 3109		KOORD. SYS.	KOTESYS.	FORMAT	MALFORHOLD
info@m2land.dk		2023111	2023111-001-001		1
www.m2land.dk		PROJEKTRNR.	TEGNINGSNUMMER		UDG.