


Forslag

Lokalplan 1.73 Rækkehuse ved Vejleåparken



Hvad er en lokalplan?

En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer mv. inden for planens geografiske område.

En lokalplan fastlægger de konkrete rammer for realiseringen af de mål, der er udstukket i den mere overordnede kommuneplan.

Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke krav om handlepligt til at gennemføre de forhold, som lokalplanen beskriver. En lokalplan regulerer alene fremtidige forhold og ændringer.

Lokalplanen består af to dele; redegørelse og lokalplanbestemmelser.

Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende forhold, hensigterne for den fremtidige planlægning samt forhold til den overordnede og anden lovgivning. Lokalplanbestemmelserne udgør den juridiske del af planen. Her opsummeres lokalplanens indhold i retningslinjer, som er gældende for alle ejendomme i lokalplanområdet.

Byrådet skal sikre, at bestemmelserne overholdes.

Redegørelse.....	4
Lokalplanens formål.....	4
Eksisterende forhold	4
Lokalplanområdets afgrænsning.....	4
Anvendelse.....	6
Ubebyggede arealer	6
Fremtidige forhold	7
Anvendelse.....	7
Bebyggelse	7
Ubebyggede arealer	8
Overordnet planlægning.....	10
Øvrig planlægning og lovgivning	12
Bestemmelser	16
§ 1. Lokalplanens formål.....	16
§ 2. Område og zonestatus	16
§ 3. Udstykning	16
§ 4. Anvendelse.....	16
§ 5. Vej, sti og parkeringsforhold	17
§ 6. Forsyning.....	17
§ 7. Bebyggelsens omfang og placering.....	17
§ 8. Bebyggelsens ydre fremtræden	18
§ 9. Klima og energi.....	20
§ 10. Ubebyggede arealer	20
§ 11. Forudsætninger for ibrugtagen	21
§ 12. Aflysning af servitutter	21
§ 13. Ophævelse af lokalplan	21
§ 14. Retsvirkninger	21
Kortbilag 1 Eksisterende forhold	23
Kortbilag 2 Anvendelse.....	24
Kortbilag 3 Bebyggelsens omfang og placering	25
Kortbilag 4 Veje, stier og parkering	26
Kortbilag 5 Ubebyggede arealer	27
Illustrationsbilag 1.....	28
Bilag 1 Miljøscreening.....	29

Redegørelse



Ishøj Kommune med byområde og overordnet infrastruktur. Den blå markering er området, lokalplanen omfatter.

Baggrund

Boligforeningen AAB har forelagt Ishøj Kommune et ønske om at opføre rækkehuse i én etage på de grønne arealer, der ligger på begge sider af Vejleåparken langs Ishøj Boulevard og Ishøj Søvej. Rækkehusene fortsætter bebyggelsen af familie- og ungdomsboliger fra 2004, som blev opført lige nord for de to områder, som denne lokalplan omhandler. Ishøj Kommune oplever en stor efterspørgsel på boliger i mindre størrelser og i ét plan. Dette imødekommer AABs projekt, der også fuldender muligheden for boliger i randbebyggelsen af Vejleåparken.

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at give mulighed for at opføre rækkehuse i én etage i randbebyggelsen af Vejleåparken. I lokalplanen fastsættes bestemmelser for placering, omfang og udseende af boligbebyggelsen. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser for parkeringspladser, belysning og belægning. Derudover muliggør den solceller på tagene eller grønne tage.

Eksisterende forhold

Lokalplanområdets afgrænsning

Lokalplanområdet indeholder to områder, der udgør tilsammen ca. 2 ha.

Lokalplanområdet (*delområde I*) vest for Vejleåparken er afgrænset af Ishøj Boulevard mod vest, Ishøj Søvej mod syd og Ågårdens parkeringsareal mod øst.

Lokalplanområdet (*delområde II*) øst for Vejleåparken er afgrænset af Ishøj Søvej mod øst og syd og Østergårdens parkeringsareal mod vest.

Lokalplanområdet (*delområde I* og *delområde II*) er omfattet af matrikel 124, Ishøj By, Ishøj, 125, Ishøj By, Ishøj og en del af matrikel 16a, Ishøj By, Ishøj, der svarer til resten af de grønne arealer ved matrikel 124 og 125 ind mod parkeringspladserne ved Vejleåparken.

Zonestatus

Lokalplanområdet ligger i byzone.

Det omkringliggende område

Delområde I

Vest for delområde I på modsatte side af Ishøj Boulevard ligger Strandgårdsparken fra 1971-75, en boligbebyggelse med 515 rækkehuse i ét plan bygget op omkring 29 gårde med parkering. De er opført i rød tegl og har alle baghaver.



Kig over Ishøj Boulevard mod Strandgårdsparken



Boligbebyggelsen Vejleåparken og parkeringsareal set fra Ishøj Boulevard

Strandgårdsparken har mod Ishøj Boulevard et grønt areal, hvor der flere steder er afskærmende beplantning.

Øst for delområde I ligger det 4-5 etagers boligbyggeri Vejleåparken, som blev opført i 1970-74, hvor Ishøj blev udbygget. Området blev renoveret i 2010, hvor bebyggelsen fik nye facader med tegl, der igennem den store bebyggelse skifter fra gul til rød tegl, inddækkede altaner og grå bygningsdetaljer. Ud for delområde I er Vejleåparken i gul tegl mod nord og rød tegl mod syd. Stueetagen i bebyggelsen har udgang til egen have. De er afgrænset af hække med direkte udgang til parkeringspladsen, der omgiver hele bebyggelsen.

Vejleåparkens parkeringsareal er det areal, der ligger umiddelbart op til delområde I. Det har græsheller med træer, der adskiller parkeringspladser fra kørselsvejen. Derudover er der ikke beplantning.

Syd for lokalplanområdet på den anden side af Ishøj Søvej ligger kystkilen, som er et naturområde med sø og stier, der forbinder området ned til Ishøj Sø og videre til Strandparken.

Mod nord ligger seks punkthuse med ungdomsboliger fra 2004. De er opført i gul tegl med grå bygningsdetaljer omkring hjørnevinduerne, hvor første etage har altan. De er opført med to forskudte bygningskroppe med ensidet taghældning og er forbundet med et åbent trappetårn. Ud mod Ishøj Boulevard er der en støjskærm, der er beplantet.



Luftfoto med markering af vigtige steder omkring lokalplanområdet



Rækkehuse nord for delområde II



Boligbebyggelsen Vejleåparken og parkeringsareal set fra Ishøj Søvej

Delområde II

Øst for delområde II på modsatte side af Ishøj Søvej kører S-toget. Baneterrænet er afskærmet af træer og buskads, så der ikke er direkte udsigt til togene, der kører forbi.

Vest for delområde II ligger Vejleåparkens etagebebyggelse, som er beskrevet ovenfor under delområde I. Her er facaderne i rødlig tegl ved den nordlige ende af delområdet og gule tegl ved den sydlige ende. Vejleåparkens parkeringsplads, der ligger lige op til delområdet, har samme karakter som Ågårdens parkeringsplads. (se beskrivelse på side 5)

Ved den nordlige del af delområdet ligger Vejleåparkens varmecentral med saddeltag. Den var ikke en del af renoveringen af Vejleåparken i 2010 og fremstår med røde metalplader som facade- og tagbeklædning. Varmecentralens bygningshøjde er ca. 12 meter. Ud mod delområde II har varmecentralen et indhegnet areal. Indhegningen er et rødmalet plankeværk, som er blevet udvidet med et areal til en varmepumpe. Det er indhegnet med et metalhegn. Afstanden til indhegningen fra delområdet er på ca. 8 meter.

Nord for området ligger fire rækker af familieboliger fra 2004 etageboliger i 2 etager med lejligheder på ét plan. De er opført som gavlhuse med grå pladebeklædning på facaden og bygningsdetaljer i rødt træværk.

Anvendelse

Lokalplanområdet er i dag udlagt som reservation af udvidelse af de to veje, Ishøj Boulevard og Ishøj Søvej.

Ubebyggede arealer

Begge delområder er i dag ubebyggede grønne arealer, der fungerer som bufferzoner og afskærmning for Vejleåparkens parkeringsarealer.

Ved Ishøj Boulevard står der træer hovedsaglig ind mod parkeringspladsen med en mere spredt beplantning på græsarealet ud mod Ishøj Boulevard. Ved Ishøj Søvej er beplantningen mere tæt med større træer spredt ud over hele det grønne areal. Træerne er ahorn, hestekastanier og vandgran.

Terrænet falder mellem 0,5-1 meter fra parkeringspladserne ud mod Ishøj Boulevard og Ishøj Søvej.

Vej, sti og parkeringsforhold

Lokalplanområdets to delområder er hver især opdelt i tre arealer på grund af to overkørsler til Vejleåparkens parkeringsareal.

Derudover er der ikke eksisterende vej, sti og parkering i selve lokalplanområdet.



Beplantning i delområde I



Parkeringsareal ved Ishøj Søvej

Fremtidige forhold

I det følgende beskrives de fremtidige muligheder i området som følge af lokalplanen.

Lokalplanområdet

Intentionen med lokalplanen er at opføre rækkehuse i én etage på de eksisterende grønne arealer langs begge sider af Vejleåparken. Bebyggelsen forholder sig til det omkringliggende område ved at være i et plan som Strandgårdsparken. Med bebyggelsens placering i lokalplanområdet vil den i videst mulig omfang tage hensyn til den eksisterende beplantning. Det betyder, at området med bebyggelse stadig vil virke grønt.

Rækkehusene skal have 1 parkeringsplads til hver bolig, som skal være i direkte forbindelse med boligen. Handicap-parkeringspladser skal etableres ud over de 1 parkeringsplads pr. bolig.

Zonestatus

Lokalplanområdet ligger fortsat i byzone.

Anvendelse


Lokalplanområdet er delt op i to delområder (I og II), der begge skal anvendes til boligformål.

Bebyggelse

Boligerne placeres forskudt og vinklet, så hvert rækkehus vender mod øst/vest på langs af hver delområderne, så lys og luft til boligerne optimeres. Samtidig gør placeringen, at indblik både ind i bebyggelsen og ud mod naboerne bliver minimeret.

Rækkehusene opføres i ét plan med tre forskellige boligstørrelser 59 m², 79 m² og 93 m². De to mindste rækkehuse er placeret skiftevis i rækken, som afsluttes med det største rækkehus i hver ende som et gavlhus.

Husene skal opføres i tegl med ensidet taghældning mod parkeringspladsen. På forfacaden er indgangspartiet trukket tilbage. Bagfacaden har forskydninger i facaden, der danner et hjørne i læ med terrasse. Derudover er rækkehusenes indbyrdes placering også forskudt der betyder at de hver især har semiprivat uderrum ved for- og baghave. Vinduespartierne er store og i fuld højde. På taget er der placeret et prismeformet ovenlys, der giver lys ind midt i boligen. Om aftenen vil ovenlyset og husets glashjørne på bagfacaden lyse op som lanterner i natten.



Principskitse af rækkehusenes placering og udformning

Ved indgangspartiet op imod nabohuset bliver der opført et udhus i træ til opbevaring af cykler og lignende. De bliver opført med trælister eller pladebeklædning, som er let i udtrykket og en kontrast til boligens murværk.

Ubebyggede arealer

Der skal anlægges terrasse ud for køkkenet mod øst, der giver mulighed for at nyde formiddagssolen ude. I indhakked mod vest med adgang fra stue og værelse anlægges der yderligere en terrasse, som afskærms mod naboen med en pergola i lodrette trælameller.

Belægningen på de to terrasser skal være fast, eventuel med fliser eller et trædæk.

Rækkehusenes vinkling på grunden giver endvidere mulighed for at tilpasse sig den fine eksisterende beplantning. Så hvor det er muligt bibeholdes de eksisterende træer og beplantning. Rækkehusene har mod Ishøj Boulevard og Ishøj Søvej en have på op til 90 m² med levende hæk omkring. Derudover vil der blive plantet træer ud mod Ishøj Boulevard og Ishøj Søvej, så baghaverne visuelt bliver skærmet fra trafikken. Ud mod parkeringspladsen plantes der lave buske som afgrænsning mod naboen.

Trafikken på Ishøj Boulevard og Ishøj Søvej samt S-togene kan betyde, at der skal etableres en støjskærm ud mod Ishøj Boulevard og Ishøj Søvej, så støjkrafterne på 58 dB for inde- og nderum bliver overholdt. For at området kan beholde sit grønne præg, skal støjafskærmningen være begrønnet.

Ved opførelsen af rækkehusene vil belysningen ved Vejleåparkens fælles parkeringsareal umiddelbart blive flyttet, så den med de nye parkeringspladser ved rækkehusene bliver placeret mest optimalt. Forarealet til boligerne vil blive belyst af pullerter, og ved indgangsparti og udhus er belysningen væghængt.

Der bliver anlagt en legeplads nord for bebyggelsen ved Ishøj Boulevard, der skal fungere som nærlegeplads med redskaber til motorik og bevægelsesleg, sandkasser og bænke til ophold.

Vej, sti og parkering

Overkørslerne fra Ishøj Boulevard og Ishøj Søvej ind til Vejleåparkens parkeringsareal skal bibeholdes.

Parkeringsnormen i lokalplanområdet er på 1 parkeringsplads pr. bolig. Den bliver anlagt med direkte ind- og udkørsel fra og til den eksisterende kørselsvej på Vejleåparkens parkeringsareal. Parkeringspladserne kan udføres med græsarmering, så området kan beholde så grønt et præg som muligt.

Klima

Rækkehusenes ensidige taghældning er velegnet til solceller og grønne tage, som kan hermed være med til at styrke bæredygtigheden i bebyggelsen. Derfor giver lokalplanen mulighed for solceller og grønne tage i bebyggelsen.

Regnvand bliver ledt til kommunens regnvandssystem, da jordbundsforholdene ikke er velegnet til nedsivning. Det vil foregå med åbne LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand), så det bliver en del af den rekreative oplevelse. Eksempelvis med åbne render eller regnvandbassin.

Overordnet planlægning

En lokalplan må ikke stride mod den overordnede planlægning, der er sammenfattet i kommuneplanen. I det følgende beskrives den overordnede planlægning, der er bestemmende for lokalplanen.

Fingerplan

Ishøj Kommune er omfattet af Fingerplan 2013, som er et landsplandirektiv for hovedstadsområdet planlægning. Ishøj Kommune er beliggende i det ydre storbyområde og har i kommunen en grøn kile og kystkile.

Fingerplanen åbner mulighed for, at der kan ske en intensivret udnyttelse af områderne omkring stationerne. Ifølge fingerplanen skal kommuneplanlægningen sikre, at byudvikling, byomdannelse og lokalisering af nye funktioner placeres under hensyntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur for at styrke den kollektive trafik og begrænse udlægning af ny byzone.

Lokalplanområdet er en del af det stationsnære område, som ligger op til 1.200 meter fra stationen og busholdepladsen. Indenfor dette område sikrer Fingerplanen muligheden for at bygge tæt, så det underbygger målet om en sammenhængende by.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Fingerplan 2013.

Kommuneplan

Lokalplanen er i Kommuneplan 2014 omfattet af rammen 1.B.14 "Vejleåparken". Kommuneplanen indeholder visioner for udviklingen i kommunen og retningslinjer for bystrukturen med erhverv og detailhandel, kulturarv, trafik, miljø, klima og natur.

1.B.14 "Vejleåparken"	
Hovedanvendelse	Blandet bolig og erhverv
Zonestatus	Byzone
Bebyggelsesprocent	Maks. 75
Maks. antal etager	5
Maks. bygningshøjde	19
Specifik anvendelse	Boligformål, institution, lokalcenter, kontor- og serviceerhverv
Bebyggelsesart	Etageboliger
Særlige bestemmelser	Detailhandel må maksimalt være 3.000 m ² , og den største butik må ikke være over 1.000 m ² . Maksimalt bruttoetageareal og udvidelsesmuligheder fremgår af tabel under retningslinjer for detailhandel.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2014

Lokalplan

Lokalplanens anvendelse er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, der fastlægger muligheden for boligformål. Lokalplanens område er omfattet af lokalplan nr. 1.65 Boligbebyggelsen Vejleåparken. Denne lokalplan ophæves delvist ved offentliggørelsen af den endelige vedtagelse af lokalplan 1.73 Rækkehuse ved Vejleåparken.

Øvrig planlægning og lovgivning

I udarbejdelsen af lokalplanen er der taget stilling til øvrig planlægning og lovgivning ud over den overordnede planlægning.

Museumsloven

Kroppedal Museum har foretaget en kontrol, og vurderer på den baggrund, at der ikke vil være risiko for at støde på væsentlige fortidsminder, da evt. fortidsminder inden for lokalplanområdet formentlig er blevet ødelagt ved opførelse af det eksisterende byggeri.

Hvis man i forbindelse med jordarbejdet støder på fortidsminder skal arbejdet standses og Kroppedal Museum skal adviseres, jf. museumslovens § 27 (Lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14/12/2006).

Henvendelser angående spørgsmål eller fund skal rettes til Kroppedal Museum, Kroppedals Allé 3, 2630 Tåstrup.

Jordforureningsloven

Lokalplanområdet er undtaget klassificering som ”lettere forurenede jord”. De områder, der bliver undtaget områdeklassificeringen, er kendetegnende ved at være yngre boligområder. Der skal dermed ikke ansøges om jordflytning, medmindre der graves i offentlig vej eller områder, der er klassificeret som forurenede.

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet ligger i det kystnære byområde og er dermed inden for de 3 km, som kystnærhedszonen dækker.

Projektet omhandler et-plans rækkehuse på maksimum 5 meter i bygningshøjde og er placeret 1,8 km fra kystlinjen. De vil ikke kunne ses fra kysten.

En visualisering er derfor ikke påkrævet.

Servitutter

Der er i forbindelse med forarbejdet til lokalplan nr. 1.73 foretaget en gennemgang af servitutter i området for at få afklaret hvilke der er forenelige med lokalplanen, og hvilke der ikke er forenelige, og derfor må ophæves.

Der er ikke fundet servitutter, der er uforenelige med lokalplanen.

Støj

Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj fra veje og jernbaner skal overholdes i lokalplanområdet.

Trafikstøj

Det skal som minimum sikres, at støjbelastningen i boligområder ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende regler om støj. For boliger og udendørs opholdsarealer gælder følgende krav til støj fra veje maksimum 58 dB og fra jernbane maksimum 64 dB.

Drikkevandsinteresser

Ishøj Kommune er omfattet af Vandplan 2.4 for Køge Bugt.

Område med drikkevandsinteresser

Lokalplanområdet ligger i et område for drikkevandsinteresser (OD).

En del af Ishøj Kommune er udpeget som område med drikkevandsinteresser. I OD-områder skal der i videst muligt omfang sikres en tilstrækkelig uforurennet og velbeskyttet grundvandsressource. Det vil sige, at grundvandstruende aktiviteter skal være begrænsede og skal ske på nærmere fastsatte vilkår. Boligbebyggelse hører ikke under grundvandstruende aktiviteter.

Forsyning

Spildevand og regnvand

Det er kommunens målsætning at mest muligt vand håndteres lokalt inden det ledes til regnvandssystemet. Derfor opfordrer Ishøj Kommune til, at tagvand nedsives, såfremt jordbunds- og forureningsforhold tillader det, eller at det på anden måde håndteres lokalt. Befæstede arealer kan eksempelvis udføres som græsarterede flader.

Nedsivning af regnvand fra veje, parkering og tagvand fra byggeri og erhvervsbygninger kræver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Spildevand og regnvand, der ikke nedsives, eller på anden måde håndteres lokalt skal afledes til kommunens offentlige spildevandssystem i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan.

Bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes Ishøj Forsynings kloaknet.

Varmeplanlægning

Området, som lokalplanområdet er en del af, bliver forsynet med fjernvarme.

Vandforsyning

Lokalplanområdet skal i henhold til vandforsyningsplanen forsynes fra Ishøj Forsyning.

Klima og Energiplanlægning

LAR og Klimatilpasning

På grund af de stigende regnmængder, som forudses at blive en fremtidig udfordring, har Ishøj Kommune vedtaget en Klimatilpasningsplan, som skal forebygge og mindske skaderne af skybrud.

Lokalplanområdet er blandt de 25 områder i kommunen, der i henhold til beregninger viser, at der er størst risiko for skader, som følge af oversvømmelser i forbindelse med skybrud.

Ved nybyggeri skal der tages stilling til hvilke tiltag, der skal anvendes for at afhjælpe konsekvenserne af de store regnmængder. Regnvand skal som udgangspunkt holdes på egen grund, og det kan for eksempel ske ved at forsinke det ved brug af grønne tage, indretning af areal på terræn med regnvandsbede, hvorfra vandet kan fordampe, etablering af underjordisk bassin til opsamling af regnvand samt sikre at fast belægning er permeabel. Hvis jordforholdene ikke er velegnet til nedsivning, skal regnvand ledes til kommunens regnvandssystem.

Grundvandsstanden i lokalplanområdet er højt, der betyder, at området ikke er velegnet til nedsivning. Regnvand skal derfor ledes ned i kommunens regnvandssystem. Det skal ske i åbne render, så det får et rekreativt udtryk.

Solceller

Lokalplanen giver mulighed for at opsætte solceller på rækkehusenes tage.

Passivhuse

Såfremt at det kan dokumenteres, at der bliver opført passivhuse, kan der ske en fritagelse fra tilslutning til kollektiv varmemforsyning.

Brand og redningsforhold

Lokalplanen ændrer ikke på de eksisterende kørselsforhold til området.

Renovation

Ishøj Kommunes affaldsplan tager udgangspunkt i en vision om en bedre udnyttelse af affaldet. Det skal sikres, at ressourcerne i affaldet indsamles effektivt, så en høj grad af genanvendelse bliver mulig, samtidigt skal det være enkelt at sortere affaldet.

Ved nybyggeri skal der tages stilling til, hvordan affald kan afleveres på en enkel måde, og hvordan affaldet sorteres effektivt og hensigtsmæssigt.

Bestemmelserne i kommunens regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald skal overholdes.

Lov om miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 939 af 03.07 2013 er lokalplanen omfattet af loven, idet planen fastlægger rammer for fremtidige anlæg og arealanvendelser og udarbejdes som grundlag for myndighedens opgavevaretagelse.

Hvorvidt lokalplanen skal miljøvurderes afhænger af, om planen fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4 jf. § 3.1.1. Hvis planen fastlægger anvendelse af mindre områder på lokalplan, skal der jf. § 3.2 kun gennemføres en miljøvurdering, hvis anvendelsen må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Ved afgørelse af om lokalplanen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, skal der tages hensyn til kriterierne i lovens bilag 2.

Der er udarbejdet en screening af lokalplanen jf. bilag B. Kommunen skal inden afgørelsen høre berørte myndigheder om de har supplerende forhold, som de ønsker indgår i screeningen af planen jf. lovens § 4 stk. 3.

Ishøj Kommune har ved screening af lokalplan 1.73 i henhold til lov om miljøvurdering vurderet, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen åbner mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. På denne baggrund er der truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for lokalplan 1.73.

Klagemulighed

Byrådet har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Afgørelsen kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål, hvorimod indholdet af screeningens vurdering ikke kan påklages. Klager skal indgives skriftligt til Ishøj Kommune, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen.

Klagefristen er 4 uger fra annoncering af planforslaget, det vil sige, at Ishøj Kommune skal have modtaget klagen senest den 5. oktober 2015.

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05 2013 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1. Lokalplanens formål

- 1.1 Lokalplanen sikrer udnyttelse af lokalplanområdet til rækkehuse i ét plan.
- 1.2 Lokalplanen sikrer et homogent udtryk i byggeriet, der har et godt samspil med den omkringliggende bebyggelse.

§ 2. Område og zonestatus

- 2.1. Lokalplanområdet afgrænses, som vist på kortbilag 1.1 og 1.2 og omfatter følgende matrikler 124, Ishøj By, Ishøj, 125, Ishøj By, Ishøj, en del af matrikel 16a, Ishøj By, Ishøj: den østlige del af den grønne rabat ved Ishøj Boulevard og den vestlige del af den grønne rabat ved Ishøj Søvej.
- 2.2. Lokalplanområder ligger i byzone.

§ 3. Udstykning

- 3.1 De dele af matriklerne 124, Ishøj By, Ishøj og 125, Ishøj By, Ishøj, som lokalplanen omfatter, skal arealoverføres til matrikel 16a, Ishøj By, Ishøj forinden, der kan meddeles byggetilladelse.

§ 4. Anvendelse

- 4.1 Lokalplanområdet, som vist på kortbilag 2.1 og 2.2, må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse samt fællesanlæg.
- 4.2 Det er tilladt at drive virksomhed som liberale og service erhverv der almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af:
 - At virksomheden drives af den der bebor den pågældende bolig,
 - At virksomheden skal drives på sådan en måde at ejendommens karakter af beboelsejendom ikke forandres herunder ved skiltning eller lignende og at områdets karakter af boligområde ikke brydes,
 - At virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende,
 - At virksomheden ikke medfører behov for parkering i området der ikke er plads til inden for lokalplanområdet.

§ 5. Vej, sti og parkeringsforhold

Vej

- 5.1. Eksisterende overkørsler fra Ishøj Boulevard til Ågårdens parkeringspladser og fra Ishøj Søvej til Østergårdens parkeringspladser skal bibeholdes

Parkering

- 5.2. Cykelparkering skal ske på det enkelte rækkehus areal.
- 5.3. Der skal anlægges 1 parkeringsplads til hver bolig, som skal være i direkte forbindelse med den enkelte bolig. Placering er vist på kortbilag 3.1 og 3.2.
- 5.4. Handicapparkeringspladser skal anlægges ud over de 1 parkeringsplads pr. bolig.
- 5.5. Parkeringspladser skal mindst være 5 meter dybe og må ikke være overdækkede.
- 5.6. Der må ikke henstilles eller parkeres lastbiler, varevogne med egenvægt på mere end 3.500 kg, uregistrerede biler, campingvogne, både eller trailere.

§ 6. Forsyning

- 6.1. Lednings- og forsyningsanlæg skal udføres som jordkabler.
- 6.2. Spildevand skal tilsluttes Ishøj Spildevand A/S
- 6.3. Rækkehusene skal tilsluttes kollektiv varmforsyning.

Kommentar:

Såfremt det er dokumenteret, at rækkehusene bliver opført som passivhuse, fritages de fra tilslutning til kollektiv varmforsyning.

- 6.4. Regnvand skal føres til kommunens regnvandssystem.

Kommentar:

Det kan evt. ske ved tøndeopsamling ved hver boligenhed eller med LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) i åbne render, der leder regnvand ned i det kommunale regnvandssystem. Idet jordbundsforholdene i lokalplanområdet ikke er velegnet til nedsivning.

§ 7. Bebyggelsens omfang og placering

- 7.1. Bebyggelsen skal opføres som tæt-lav boligbebyggelse inden for byggefelterne, som principielt vist på kortbilag 2.1 og 2.2.

Kommentar:

Med principielt menes der, at bebyggelsen skal fastholde sine forskydninger i rækken, men at den præcise placering og retningen af rækkehusenes fodaftryk kan justeres inden for byggefeltet.

- 7.2. Der må opføres op til 5.000 m² etagemeter fordelt på delområde I og delområde II.
- 7.3. Boligerne skal opføres i én etage.
- 7.4. Bygningshøjden må ikke overstige 5 meter.

Udhus

- 7.5. Hver bolig skal have opført et udhus på maksimum 10 m² i forhaven.
- 7.6. Udhuset skal placeres i forlængelse af rækkehusene, som vist på illustrationsbilag 1, figur A-C.
- 7.7. Højden på udhusets facade parallelt med rækkehusets facade skal være 2,55 meter. (se illustrationsbilag 1, figur A og C)

Pergola

- 7.8. Der skal opføres en pergola ved terrassen i haven, der skal placeres, som vist på illustrationsbilag 1, figur C-D.
- 7.9. Højden på pergolaen kan være op til 2,4 meter, og længden på den skal være ens i hele bebyggelsen.
- 7.10. Yderligere småbygninger må ikke opføres.

§ 8. Bebyggelsens ydre fremtræden

Rækkehuse

- 8.1. Bebyggelsens ydre fremtræden skal i princippet være i overensstemmelse med facadetegningerne i illustrationsbilag 1, figur A-D.

Kommentar:

Med principielt menes der, at bebyggelsen skal fastholde sin taghældning, ovenlys og store vinduespartier, men at den præcise placering af dem kan justeres i behandlingen af byggesagen.

- 8.2. Facader skal fremstå i blank eller pudset murværk eller en blanding af disse. Facaden skal have en farve, der harmonerer med Vejleåparkens facader.
- 8.3. Tagene skal udføres som ensidige taghældning med 7-12 grader.
- 8.4. Tagene skal udføres med enten falsede metalplader eller tagpap med lister.

- 8.5.** Tagbeklædning må ikke være reflekterende og må ikke have en glansværdi højere end 10.
- 8.6.** Tagrender og nedløb skal udføres i zink eller have zinkoverflade. I så fald at regnvand bliver afledt direkte til terræn eller LAR-løsninger skal zinken være overfladebehandlet.

Kommentar:

Zinktagrender skal coates/ overfladebehandles for at hindre udvaskning af metal i grundvandet samt ophobning af zink i de øverste jordlag.

- 8.7.** Ovenlys skal placeres på tagryg, som principielt vist på illustrationsbilag 1, figur A-C.
- 8.8.** Eventuel ventilationsind- og udtag skal være indarbejdet i arkitekturen og må have en maksimum højde på 0,5 meter over tagflade.
- 8.9.** Ventilationsind- og udtag skal have samme farve som tagfladen.
- 8.10.** Vinduer og døre skal fremstå ensartet i bebyggelsen i en gråtone, som harmonerer med facaderne.
- 8.11.** Pergolaer skal fremstå med ensartet overflade i en gråtone, der harmoniserer med facaderne. De skal være ens i delområde I og delområde II.

Udhuse

- 8.12.** Udhuse skal udføres med en lodret trælistebeklædning som et espalierudtryk, som principielt vist på illustrationsbilag 1, figur A-C.
- 8.13.** Espalieret på udhuse skal fremstå ubehandlet eller malet i én farve fra gråskalaen. Det skal være ens for hele bebyggelsen.
- 8.14.** Udhusenes tage skal følge rækkehusets taghældning og være sammenhængende med rækkehusets tag, som i princippet vist på facadeillustrationerne på illustrationsbilag 1, figur A og C.
- 8.15.** Tagene skal udføres i samme materiale som rækkehusets tag jf. pkt. 8.4.

Skiltning og parabolantenner

- 8.16.** Skiltning og reklamer må ikke opsættes.
- 8.17.** Parabolantenner og antenner skal placeres i en maksimum højde på 1,5 meter ved muren ud mod Ishøj Boulevard for delområde I og Ishøj Søvej for delområde II..

Belysning

- 8.18.** Belysning ved parkeringspladser skal være maste belysning.

8.19. Stier skal belyses af pullerter

§ 9. Klima og energi

- 9.1. Der kan monteres solceller på tagene.
- 9.2. Der kan etableres grønne tage på bebyggelsen.
- 9.3. Til afledning af regnvand skal der etableres LAR-løsninger, der er åbne og har en rekreativ værdi.

§ 10. Ubebyggede arealer

- 10.1. Beplantning og ubebyggede arealer skal fremstå, som vist på kortbilag 4.1 og 4.2 med eksisterende og ny beplantning.

Belægning

- 10.2. De enkelte rækkehuse skal have en terrasse i baghaven med et areal på op til 12 m², som vist på kortbilag 4.1 og 4.2.
- 10.3. Det enkelte rækkehus skal have belægning på et areal i op til 25 m² i forhaven, som vist på kortbilag 4.1 og 4.2. Arealet er til terrasse, gangareal og parkeringspladser.
- 10.4. Gangareal skal udføres med en bredde på minimum 1,5 meter. Belægning skal være i fast belægning og kan være fliser.
- 10.5. Terrasser skal anlægges med fast belægning. Det kan være et trædæk eller fliser.
- 10.6. Der kan anlægges græsarmering på parkeringspladser.
- 10.7. Belægning i for- og baghave og parkeringsplads skal være robuste.

Støjafskærmning

- 10.8. Støjafskærmningen skal være begrønnet.
- 10.9. Støjafskærmningen må maksimalt være 2 meter høj.

Beplantning

- 10.10. Det skal tilstræbes at bevare så mange eksisterende træer som muligt.
- 10.11. Hække skal have en maksimal højde på 1,5 meter. Placering af hæk skal være, som vist på kortbilag 4.1 og 4.2.
- 10.12. Hække kan suppleres med et trådhegn i en højde op til 1,2 meter.

Oplag

- 10.13. Udendørs oplag må ikke finde sted.

Terræn

- 10.14.** Der må ikke terrænreguleres mere end 0,5 meter +/- fra middelkoten.

Belysning

- 10.15.** Stier skal være belyst, og placeringen af armaturer skal ske i samspil med belysning på udhuse og parkeringsplads.
- 10.16.** Til belysning af parkeringspladser skal de eksisterende gadelygter flyttes og placeres, så parkeringspladsen bliver belyst bedst muligt.

Kommentar:

Med principielt menes der, at der som udgangspunkt er udpeget placering for gadelygter ved parkeringspladsen, men at den nøjagtige placering kan justeres for at opnå den optimale belysning af parkeringsarealet.

- 10.17.** Belysning ved hoveddør og udhus skal være væghængt og ensartet i rækkehusbebyggelsen.

§ 11. Forudsætninger for ibrugtagningen

- 11.1** Ny bebyggelse må ikke tages i brug, førend det er dokumenteret, at bygningsreglementets støjbestemmelser og Miljøstyrelsens vejledning om støj fra veje, støj og vibrationer fra jernbaner kan overholdes.
- 11.2** Ny bebyggelse må ikke tages i brug førend parkeringspladser er etableret.
- 11.3** Ny bebyggelse må ikke tages i brug førend regnvand er ledt til kommunens regnvandssystem ved hjælp af åbne rekreative LAR-løsninger.

§ 12. Aflysning af servitutter

- 12.1.** Der er ingen servitutter, der er uforenelige med lokalplanen.

§ 13. Ophævelse af lokalplan

- 13.1** Ved endelig vedtagelse og offentliggørelse af lokalplan 1.73 Rækkehuse ved Vejleåparken ophæves de dele af lokalplan 1,65 Vejleåparken, som lokalplan 1.73 Rækkehuse ved Vejleåparken berører.

§ 14. Retsvirkninger

- 14.1** Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, forslaget omfatter, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Der gælder ifølge planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Lokalplanforslaget er i offentlig høring i 8 uger. Når denne frist for indsendelse af indsigelser, forslag og kommentarer er udløbet, kan der ifølge planlovens § 13, stk. 2 opnås tilladelse til en udnyttelse af ejendommen, som er i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra den dato, hvor lokalplanforslaget offentliggøres og til den endelige vedtagelse af lokalplanen bekendtgøres - dog højst i et år efter forslaget offentliggørelse må ejendomme, forslaget omfatter, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Vedtagelsespåtegning


I henhold til § 24 i Lov om planlægning offentliggøres forslaget til lokalplan af Ishøj Byråd XX. XXXXX 2015.

På byrådets vegne

Ole Bjørstorp

/

Ole Horskær Madsen



Signaturforklaring



Matrikel afgrænsning
Bolig (Ishøj Boulevard)



Matrikel afgrænsning
Legeplads (Ishøj Boulevard)



Nord


--- Lokalplansafgrænsning

Kortbilag 1.1

Lokalplanens Anvendelse- Delområde 1

05.08.2015

Mål: 1:2000



Signaturforklaring

-  Matrikel afgrænsning
Bolig (Ishøj Søvej)
-  Lokalplansafgrænsning




Nord

Kortbilag 1.2

Lokalplanens Anvendelse - Delområde 2

05.08.2015
Mål: 1:2000



Signaturforklaring



Byggefelt rækkehuse
(Ishøj Boulevard)



Byggefelt legeplads
(Ishøj Boulevard)

--- Lokalplansafgrænsning



Rækkehuse



Udhuse




Nord

Kortbilag 2.1


Lokalplanens Placering & Omfang - Delområde 1

05.08.2015

Mål: 1:2000



Signaturforklaring

 Byggefelt rækkehuse
(Ishøj Søvej)



Nord

 Lokalplansafgrænsning



Rækkehuse




Udhuse

Kortbilag 2.2

Lokalplanens Placering & Omfang- Delområde 2

05.08.2015

Mål: 1:2000



Signaturforklaring

 Parkering

 Lokalplansafgrænsning




Kortbilag 3.1

Lokalplanens Vej, Sti & Parkering - Delområde 1

05.08.2015

Mål: 1:2000



Signaturforklaring

 Parkering


Nord

 Lokalplansafgrænsning

Kortbilag 3.2








Lokalplanens Vej, Sti & Parkering - Delområde 2

05.08.2015

Mål: 1:2000



Signaturforklaring

-  Græs (grønt bunddække)
 -  Solitære træer
 -  Grønne hække
 -  Nord
-  Buske
 -  Terrasser
 -  Lokalplansafgrænsning

Kortbilag 4.1




Lokalplanens Ubebyggede arealer - Delområde 1

05.08.2015

Mål: 1:2000



Signaturforklaring


- | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|----------------|--|-----------------------|---|------|
|  | Græs (grønt bunddække) |  | Solitære træer |  | Grønne hække |  | Nord |
|  | Buske |  | Terrasser |  | Lokalplansafgrænsning | | |

Kortbilag 4.2


Lokalplanens Ubebyggede arealer - Delområde 2

05.08.2015


Mål: 1:2000




A. Facade gavl Syd



B. Facade Øst (mod indgang)



C. Facade Gavl Nord



D. Facade Vest (mod have)

Signaturforklaring




Illustrationsbilag 1

Rækkehusenes facadeprincip

05.08.2015

Mål: 1:200



Signaturforklaring

0

10



Illustrationsbilag 2

Rækkehusenes Tagplan (princip)

05.08.2015

Mål: 1:200

Bilag 1 Miljøscreening

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE

26. maj 2015

Lokalplan 1.73 Rækkehuse ved Vejleåparken

Læsevejledning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Ved miljøvurdering af lokalplaner anvendes nærværende tjekliste. Fremgangsmåden er beskrevet nedenfor.

Step 1 – Indledende screening:

Indledningsvis undersøges det om lokalplanen er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og om området, omfattet af lokalplanen, er beliggende indenfor eller i nærheden af et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Er en af disse to betingelser opfyldt skal der gennemføres en miljøvurdering (gå videre til step 2 – scoping).

Er disse to betingelser ikke opfyldt, vurderes det, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet i det hele taget (gå til step 2 – screening).

Step 2 – Planens indvirkning på miljøet (scoping/screening):

Tjeklisten omfatter de miljøparametre, der typisk skal tages i betragtning ved en miljøvurdering. For hver enkel parameter foretages en kvalitativ vurdering, ved afkrydsning, af lokalplanens indvirkning på den pågældende miljøparameter.

Skal der jf. step 1 foretages en miljøvurdering, anvendes tjeklisten som en afgrænsning af omfanget af miljøvurderingen (scoping). De miljøparametre, der vurderes at kunne have en væsentlig indvirkning på miljøet (positiv/negativ indvirkning) ved brug af tjeklisten, skal indgå i den videre miljøvurdering.

Skal der jf. step 1 foretages en screening af, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet i det hele taget, anvendes tjeklisten som et screeningsværktøj. Hvis én eller flere miljøparametre vurderes at kunne blive påvirket ved gennemførelse af lokalplanen, skal der foretages en miljøvurdering. I dette tilfælde vil den udfyldte tjekliste direkte kunne anvendes som scoping af hvilke miljøparametre, der skal medtages i miljøvurderingen.

Såfremt der udføres en miljøvurdering vil denne blive sammenholdt med et såkaldt 0-alternativ, der beskriver den situation der pt. er (status quo) eller ville være såfremt de planlagte aktiviteter ikke blev gennemført.

Indledende screening (step 1)	Ja	Nej	Bemærkninger
Planen er omfattet af lovens (nr. 939 af 3. juli 2013) bilag 3 eller 4.		X	Lokalplanen omhandler planlægning af 32 rækkehuse. Tilkørslen til dem er en eksisterende adgangsvej og parkeringsplads.
Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt		X	Ishøj Kommune har ikke nogen internationale naturbeskyttelsesområder.

Screening/scoping (step 2) (Planens indvirkning på miljøet)				Bemærkninger
Miljøparametre	Ikke relevant	Forhold, der bør vurderes	Forhold, der ikke vurderes yderligere	
Befolkning og sundhed				
Indendørs støjpåvirkning	X			Lokalplanen muliggør, at der kan opføres 64 rækkehuse. Det vil ikke have indvirkning for indendørs støj
Sundhedstilstand			X	Lokalplanens anvendelse er boligformål. Forslaget indeholder også en placering af en legeplads. Det grønne areal, hvor boligerne skal opføres, bliver i dag ikke brugt rekreativt. Det er dermed en opgradering af området i forhold til bevægelse.
Svage grupper (f.eks. handicappede)			X	Rækkehusene bliver opført i ét plan og bliver dermed anvendelige som folk med gangbæver og et handicap.
Friluftsliv/rekreative interesser			X	Det nuværende grønne areal bliver ikke brugt rekreativt, og det har derfor ikke væsentlig indvirkning for miljøet, at arealet bliver inddraget til boliger
Begrænsninger og gener overfor befolkningen			X	Projektet med rækkehuse sætter ikke begrænsninger over for befolkningen. Rækkehusenes vinklede og forskudte placering mindsker indbliksgener mellem Vejleåparken og rækkehusene
Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna)				
Dyreliv	X			Der er ikke registreret et særligt dyreliv i området, som opførelsen af rækkehuse vil påvirke.
Planteliv			X	Området er beplantet med træer – ahorn, hestekastanie, vandgran og græs. Projektet tager som udgangspunkt hensyn til træerne i placeringen af rækkehusene, så det er muligt at bevare en stor del af dem.
Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper	X			Der er ikke registreret sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper i området, som opførelsen af rækkehuse vil påvirke.
Eventuelle nærliggende naturbeskyttelses- og fuglebeskyttelsesområder	X			Der er ikke nærliggende naturbeskyttelses og fuglebeskyttelsesområder ved lokalplanområdet.
Habitat-områder	X			Der er ikke habitat-områder ved lokalplanområdet.
Spredningskorridorer	X			Lokalplanområdet er ikke udpeget som spredningskorridor i kommuneplan 2014 og ses ikke som potentiel spredningskorridor.
Naturbeskyttelse jf. NBL § 3	X			Lokalplanområdet har ikke nogen udpeget § 3 områder
Grønne områder			X	Lokalplanområdet fungerer i dag som en bred grøn rabat ud mod Ishøj Boulevard og

Screening/scoping (step 2) (Planens indvirkning på miljøet)				Bemærkninger
Miljøparametre	Ikke relevant	Forhold, der bør vurderes	Forhold, der ikke vurderes yderligere	
				Ishøj Søvej og skærmer mellem Vejleåparken, dens parkeringsplads og de omgivende veje.
Skovrejsning/skovnedlæggelse	X			Der er ikke skovrejsning eller –nedlæggelse i lokalplanområdet
Fredning			X	Der er ikke nogen fredning af beplantning i lokalplanområdet. Der er mange flotte træer ved især Ishøj Søvej. Lokalplanen har bestemmelse om at der i videst mulig omfang ikke skal fældes træer.
Landskab og jordbund				
Landskabelig værdi og jordbundsforhold	X			Lokalplanområdet har ikke nogen landskabelig værdi for området. Der vil i forbindelse med opstart af byggeriet blive foretaget boringer af jordbundsforholdene.
Geologiske særpræg	X			Lokalplanområdet har ikke geologiske særpræg, der påvirkes ved opførelse af rækkehuse
Jordforurening	X			Der er ikke registreret jordforurening i lokalplanområdet. Og det er ikke et områdeklassificeret område.
Risiko for jordforurening	X			Opførelse af rækkehuse giver ikke risiko for jordforurening.
Jordhåndtering/flytning	X			Rækkehusene skal ikke opføres med kælder, så der vil ske en begrænset jordflytning. Den skal overholde Ishøj Kommunes regler om jordflytning.
Vand				
Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder	X			Lokalplanområdet har ikke vandløb eller vådområder i nærheden.
Udledning af spildevand	X			Rækkehusenes spildevand vil blive ledt ud i Vejleåparkens eksisterende spildevandsledninger
Grundvandsforhold			X	Området er udpeget som område med drikkevandsinteresser. Der kan være problemer med høj grundvandsstand, så derfor bør der ikke etableres kældre.
Risiko for forurening af grundvandsressourcen	X			Der bliver opført rækkehuse på området, der ikke giver risiko for forurening af grundvand
Luft				
Luftforurening (støv og andre emissioner)	X			Boligerne forårsager ikke luftforurening
Emissioner fra eventuel trafik til og fra området			X	Projektet giver mulighed for to parkeringspladser ved egen bolig. Det betyder mere trafik til området, men da Ishøj Boulevard og Søvej allerede i dag er ret befærdede, vil den mere trafik ikke have en væsentlig betydning for miljøet. De fungerer som adgangsveje til

Screening/scoping (step 2) (Planens indvirkning på miljøet)				Bemærkninger
Miljøparametre	Ikke relevant	Forhold, der bør vurderes	Forhold, der ikke vurderes yderligere	
				Vejleåparken, Gadekæret og Strandgårdsparken
Støj				
Støj			X	Der vil i opførelsesperioden være risiko for støj i området.
Vibrationer	X			Boligerne giver ikke anledning til vibrationer i området.
Trafik				
Trafikafvikling/belastning			X	Projektet bruger den eksisterende infrastruktur og har afsat plads til parkering ved egen bolig og belaster dermed ikke Vejleåparkens parkeringspladser.
Støj	X			Der vil med projektet ikke komme yderligere trafikstøj til området.
Energiforbrug				Projektet ændrer ikke på energiforbrug og har dermed ikke en væsentlig betydning.
Sikkerhed				Der vil med boligprojektet ikke ske ændringer af de eksisterende vejarealer.
Risiko for ulykker			X	Det er eksisterende vejareal, der bliver brugt som indkørsel til private parkeringspladser ved rækkehusene. I projektet er der taget hensyn til trafiksikkerheden, når der svinges ind og ud af parkeringspladserne.
Klimatiske faktorer				
Eventuel påvirkning af klima			X	Lokalplanområdet er i dag et grønt område, der med projektet vil blive bebygget. Der vil blive en større afstrømning, idet området vil blive befæstet i forhold til nu, hvor der sker nedsivning på det grønne område. Spildevandsplanens afløbskoefficienter skal overholdes.
Kulturarv				
Kulturhistoriske værdier	X			Lokalplanområdet har ikke kulturhistorisk værdi
Kirker	X			Vejleå Kirke ligger over 600 meter fra den nærmeste bolig og er dermed uden for kirkebeskyttelseszonen på 300 meter.
Fredede eller bevaringsværdige bygninger	X			Der er ingen bygninger i lokalplanområdet.
Ressourcer og affald				
Arealforbrug			X	Området går fra et grønt område til et område med tæt-lav bebyggelse med et grundareal på 2.295 m ²
Energiforbrug			X	Byggeriet skal følge Bygningsreglementet
Vandforbrug			X	De 64 nye rækkehuse vil ikke forbruge en væsentlig mængde vand, der vil få betydning for miljøet
Produkter, materialer, råstoffer			X	Bebyggelsen vil blive opført i tegl med tag-

Screening/scoping (step 2) (Planens indvirkning på miljøet)				Bemærkninger
Miljøparametre	Ikke relevant	Forhold, der bør vurderes	Forhold, der ikke vurderes yderligere	
				pap som beklædning på det ensidede tag. Udhus og pergola bliver opført i træ. Vinduer og døre får rammer i aluminium
Kemikalier, miljøfremmede stoffer	X			Da projektet omhandler boliger er der ikke risiko for kemikalier og miljøfremmede stoffer
Affald, genanvendelse			X	Bebyggelse medfører en øget affaldsmængde, der håndteres jf. regulativ
Visuel effekt				
Arkitektonisk udtryk			X	Rækkehusene er placeret vinklet i forhold til Vejleåparken og ligger forskudt fra hinanden, så facaderne danner rum til ophold på både for- og bagsiden af husene. Taget har en ensidet hældning med et ovenlys, der giver direkte lys midt ind i boligen. På forsiden af rækkehusene er vinduer og dørparti trukket tilbage fra facaden, så indbliksgener i forhold til bebyggelsen Vejleåparken bliver mindsket. Det giver et udtryk af en lukket facade inspireret af bebyggelsen Strandgårdsparken. På bagsiden er der et stort vinduesparti over hjørnet mod terrassen.
Lys og/eller refleksioner	X			Rækkehusenes ovenlys er vinklet mod vest. Det gør at sollyset ikke vil reflektere over på Vejleåparkens boligbebyggelse.
Sikkerhed				
Kriminalitet			X	I forhold til i dag vil der komme til at være mere byliv omkring parkeringspladsen og dermed flere øjne der vil kunne forebygge eventuel kriminalitet.
Brand, eksplosion, giftpåvirkning	X			Boligbyggeriet vil ikke give risiko for eksplosion eller giftpåvirkning. Med hensyn til brand bruges de eksisterende brandveje til Vejleåparken
Socioøkonomiske effekter				
Påvirkning af sociale forhold			X	Bebyggelsens forskellige størrelser (60 m ² , 75 m ² og 90 m ²) henvender sig til enlige, par og familier og giver dermed mulighed for en mangfoldig gruppe af beboere
Påvirkning af erhvervsliv	X			Der er ikke erhverv i lokalplanområdet. De nye beboere i området vil ikke påvirke det eksisterende erhvervsliv i væsentlig grad.

§ 4. Afgørelse af, om en plan eller program er omfattet af § 3, træffes af den myndighed, der er ansvarlig for tilvejebringelsen af planen eller programmet.

Stk. 2. Ved afgørelse efter stk. 1 om, hvorvidt en plan eller et program efter bestemmelserne i § 3, stk. 1,

nr. 3, og stk. 2, må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, skal der i alle tilfælde tages hensyn til kriterierne i bilag 2.

Stk. 3. Myndigheden skal høre berørte myndigheder, før der træffes afgørelse efter stk. 2, jf. § 1, stk. 3, nr. 5, og § 12.

Stk. 4. Hvis myndigheden træffer afgørelse om, at der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering, skal myndigheden snarest muligt og før den endelige godkendelse eller vedtagelse af planen eller programmet offentligt bekendtgøre denne afgørelse og begrundelsen herfor. Bekendtgørelsen skal indeholde oplysning om, i hvilket omfang afgørelsen kan påklages og fristen herfor.

Bilag 2

Kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af den indvirkning på miljøet, der er omhandlet i § 4, stk. 2

1. Planernes karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til:

- i hvilket omfang planen eller programmet kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler,
- i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et hierarki,
- planens eller programmets relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme bæredygtig udvikling,
- miljøproblemer af relevans for planen eller programmet og
- planens eller programmets relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning (f.eks. planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse).

2. Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der navnlig tages hensyn til:

- indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet
- indvirkningens kumulative karakter
- indvirkningens grænseoverskridende karakter
- faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker)
- indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt)
- værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge af:
 - særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv
 - overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier og
 - intensiv arealudnyttelse og
- indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan.