

Bjarne Gosvig
Bredekærs Vænge 98H
2635 Ishøj

Lynge den 11. november 2013

Vedr. Bredekærs Vænge 98 A-K - tagdækning.

Iht. Aftale har jeg hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på tagdækningsarbejder ifølge nedenstående arbejdsbeskrivelse.

Tagdækningsarbejder:

Levering og montering af ny tagisolering mineraluld, inkl. befæstigelses:

Ca. 557 m² kileskåren flerlagsløsning med fald 1:40 mod render

Tmin. = 180 mm, Tmax. = 360 mm. Opbygget af 90 mm TUP, kiler og 90 mm TAURUS

32 m² kileskåren flerlagsløsning med fald 1:100

Tmin. = 90 mm, Tmax. = 117 mm. Opbygget af 90 mm TUP og kasserendekiler

Svarende til U-værdi = 0,15 W/m²K.

Levering og montering af ny 2 lags glatdækning mekanisk+fuldsvejst, udført med PF 3500 samt PF 5500 SBS – sort. Inkl. Alle inddækninger.

Levering og montering af ialt 20 stk. nye ovenlys inkl. Isoleret karm:

Acryl 3-lags klar hvælvet. Fast isoleret karm 4.8x40cm ubehandlet.

Levering og montering af 10 stk. nye tagbrønde.

Levering og montering af 20 stk. nye alu. taghætter 10*15cm.

Levering og montering af 10 stk. nye faldstammeudluftninger.

Levering og montering af ny alu. Sternkant langs alle kanter.

Opsætning, nedtagning samt leje af sikkerhedsrækværk til egne arbejder.

Tømrerarbejder:

Levering og montering af ny forhøjet stern opbygget i 2'4" tømmer.

Fjernelse af eksisterende beklædning.

Levering og montering af ny beklædning med sortmalet 5" fer og not brædder.

Opsætning, nedtagning samt leje af stillads til egne arbejder.

Tilbudspris ekskl. moms

kr. 532.060,00



Alternativ:

Fradragspris ved valg af tagisolering polystyren:

Fald 1:40, type S60, starttykkelse 175mm EPS +

20mm tagboard, afvandet via kasserender med fald

1:100 og starttykkelse 120mm EPS + 20mm tagboard

Fradragspris ekskl. moms

kr. 53.490,00



Præciseringer:

Allerede udlagt membran forudsættes udført iht. Gældende TOR anvisninger.

Arbejdet er forudsat udført kontinuert.

Tagpap er medregnet som DeBoer, farve standard sort.

Alt tømrer, maler, EI og VVS/blik arbejde, ikke beskrevet, er ikke indeholdt i tilbudsprisen.

I perioden 1.11 – 31.03 faktureres alle udgifter til vinterforanstaltninger særskilt.

AB92 er gældende for tilbuddet.

Intas og Dansk Byggeri's Standardforbehold.

Betalingsbetingelser AB 92 15 dage netto.

Til orientering kan oplyses, at varmt arbejde skal anmeldes til bygherrens forsikringsselskab inden på begyndelse jf. AB 92.

Skulle De ønske yderligere oplysninger vedrørende arbejdet, stiller jeg mig naturligvis til Deres rådighed.

Med venlig hilsen
JK Tagentreprise ApS

Christian Gottschalk
Dir. Tlf.: 8141 4200