

Tilbud 44345

Ishøj Kommune
Park- og Vejcenter
Att. Ivan Morberg
Baldersbækvej 6
2635 Ishøj
Danmark

Leveringsadresse

Boldbaner - Torslunde-Ishøj IF
Torbens Vænge
2635 Ishøj
Danmark

EAN-nr. 5798008959240
Leveringstid 6 arbejdsuger fra ordredato
Telefon nr. 3092 1853
Kunde e-mail ivm@ishoj.dk

Kundenr. 11677
Bilagsdato 19-11-20
Side 1

	Antal	Salgspris	Beløb
Vi takker for Deres henvendelse og har hermed fornøjelsen af at kunne tilbyde levering og montering af nedenstående:			
Type 703 Panelhegn 183 cm højde coated Paneller er 2500x1830 mm Paneller af Ø8/6/8 mm rundjern Paneller med 50x200 mm masker (BxH) Stolper af 60x40 mm firkanttrør m/ fladjernsskinner Stolper monteres pr. 2520 mm c/c (maks.) Højde er ekskl. luft under hegnet (standard 50 mm) Leveres galv. og coated i RAL 9005 sort -			33.017,00
Opgaven er baseret på følgende punkter: Længde af hegn Monteret med støbte stolper	60 Meter 60 Meter		
Type 703 Panelhegn 120 cm højde coated Paneller er 2500x1200 mm Paneller af Ø8/6/8 mm rundjern Paneller med 50x200 mm masker (BxH) Stolper af 60x40 mm firkanttrør m/ fladjernsskinner Stolper monteres pr. 2520 mm c/c (maks.) Højde er ekskl. luft under hegnet (standard 50 mm) Leveres galv. og coated i RAL 9005 sort -			47.087,00
Opgaven er baseret på følgende punkter: Længde af hegn Monteret med støbte stolper	110 Meter 110 Meter		
Type 703 Panelhegn 407 cm højde coated Nederste panel er 2500x2030 mm Øverste panel er 2500x2030 mm			51.819,00

Tilbud 44345

Ishøj Kommune
Park- og Vejcenter
Att. Ivan Morberg
Baldersbækvej 6
2635 Ishøj
Danmark

Leveringsadresse

Boldbaner - Torslunde-Ishøj IF
Torbens Vænge
2635 Ishøj
Danmark

EAN-nr. 5798008959240
Leveringstid 6 arbejdsuger fra ordredato
Telefon nr. 3092 1853
Kunde e-mail ivm@ishoj.dk

Kundenr. 11677
Bilagsdato 19-11-20
Side 2

	Antal	Salgspris	Beløb
--	-------	-----------	-------

Paneler af Ø8/6/8 mm rundjern
Paneler med 50x200 mm masker (BxH)
Stolper af 100x40 mm rør m/ fladjernsskinner
Stolper monteres pr. 2520 mm c/c (maks.)
Højde er ekskl. luft under hegnet (standard 50 mm)
Leveres galv. og coated i RAL 9005 sort

Opgaven er baseret på følgende punkter:

Længde af hegn (2 x 20 meter)

40 Meter

Monteret med støbte stolper

40 Meter

Udførelse er angivet på grundlag af det fremsendte materiale og/eller kundens oplysninger

Vi ønsker alle vore kunder en glædelig jul og et godt nytår - Vi holder lukket pga. juleferie d. 24/12-2020 til d. 3/1-2021 (begge dage inkl.) Bemærk at nogle leveringstider kan blive påvirkede pga. julelukning hos os og vores leverandører

Anvisning af opgavens placering og terrænhøjder udføres af bygherre/ kunde senest ved opstart.

I forbindelse med vores planlægning af opgaven sendes forespørgsel til LER register om placering af eventuelle nedgravede kabler m.m.

Har du kendskab til eller information om placering af kabler og lignende under terræn, beder vi om at disse informationer deles med vores montører for at minimere muligheden for eventuelle skader.

Vi er ikke erstatningspligtige for opståede skader på ikke anviste eller placerede installationer.

De tilbudte løsninger er som standard baseret på

Tilbud 44345

Ishøj Kommune
Park- og Vejcenter
Att. Ivan Morberg
Baldersbækvej 6
2635 Ishøj
Danmark

Leveringsadresse

Boldbaner - Torslunde-Ishøj IF
Torbens Vænge
2635 Ishøj
Danmark

EAN-nr. 5798008959240
Leveringstid 6 arbejdsuger fra ordredato
Telefon nr. 3092 1853
Kunde e-mail ivm@ishoj.dk

Kundenr. 11677
Bilagsdato 19-11-20
Side 3

	Antal	Salgspris	Beløb
--	--------------	------------------	--------------

montering af produkterne i jord, flisebelægninger eller asfalt op til 15 cm tykkelse (med mindre andet oplyses).

Vi tager forbehold for evt. ekstraomkostninger i forbindelse med kabler, fundamenter, større sten, rødder fra beplantning og andre skjulte hindringer m.m. under terræn.

-

I øvrigt henvises til vores gældende salgs- og leveringsbetingelser på vores hjemmeside:
<https://www.ishoj-hegn.dk/betingelser>

I alt DKK ekskl. moms
131.923,00

25% moms
32.980,75

I alt DKK inkl. moms
164.903,75

Betalingsbetingelser
Leveringsform

Faktura 30 dage netto.
Leveret og monteret

ISHØJ HEGN A/S